



Neugestaltung der Unterortstraße in Eschborn

Projekt / Leistung	Auftraggeber	Ausführungszeit	Leistungsbild	Bauvolumen Netto EURO	Kurzcharakteristik / Besonderheiten des Projektes
Neugestaltung der Unterortstraße in Eschborn	Magistrat der Stadt Eschborn Rathausplatz 36 65760 Eschborn Ansprechpartner: Herr Kopp Tel. 06196 - 490801	04/15–12/16	Objektplanung Verkehrsanlagen § 47 HOAI, LPH 3, 5-8 - Entwurfsplanung - Ausführungsplanung - Vorbereiten der Vergabe - Mitwirkung b. d. Vergabe - Bauoberleitung Besondere Leistungen bzw. Beratungsleistungen - örtliche Bauüberwachung - Markierungs- und Beschilderungsplan - Änderung Parkflächen / Pflanzinsel - Schleppkurvenprüfungen - Visualisierung zur Bürgerversammlung - interdisziplinäre Zusammenarbeit - Bürgerbeteiligungen - Präsentation / Moderation politische Gremien - Koordinierung der Versorgungsträger - barrierefreie Gestaltung der Knotenpunkte bzw. Einmündungsbereiche, Querungsstellen und Bushaltestellen	0,89 Mio.€	3.600 m ² Asphalt aufnehmen und entsorgen 2.200 m ² Betonsteinpflaster aufnehmen 360 m ² Natursteinpflaster aufnehmen 2.000 m ² Asphalttrag- und deckschicht einbauen 3.880 m ² Betonsteinpflaster verlegen 1.100 m ² Bordsteine versetzen 450 m Betonsteinrinne herstellen
Erneuerung der Gasversorgungsleitung Unterortstraße in Eschborn	NRM Netzbetriebe Rhein-Main GmbH Solmsstraße 38 60486 Frankfurt Ansprechpartner: Herr Brück Tel. 06462 - 925925610	04/15–12/16	Objektplanung Ingenieurbauwerke § 43 HOAI, LPH 6-8 - Vorbereiten der Vergabe - Mitwirkung b. d. Vergabe - Bauoberleitung Besondere Leistungen bzw. Beratungsleistungen - örtliche Bauüberwachung - Trassensummenplan / Kostenberechnung - interdisziplinäre Zusammenarbeit - Bürgerbeteiligungen - Präsentation / Moderation politische Gremien	0,08 Mio. €	Erneuerung Gasversorgungsleitung D 110 PE ca. 278 m offene Bauweise und D63 PE ca. 63 m im Reliningverfahren